

«СОГЛАСОВАНО»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Стройка: ЯНАО, Пуровский р-н, п. Ханымей, кв. Комсомольский д.21

Объект: ЯНАО, Пуровский р-н, п. Ханымей, кв. Комсомольский д.21

### Дефектная ведомость

Утепление фасада

Наименование работ и затрат

2

№ пп	Единица измерения	Количество
1	3	4

#### Раздел 1. Демонтажные работы

1. Демонтаж наружной облицовки поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу металлосайдинга без пароизоляционного слоя 100 м<sup>2</sup> облицовки 8.76

#### Раздел 2. Общестроительные работы

2. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружные стены 100 м<sup>2</sup> изоляции 9.43
3. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФол 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки 9.43
4. Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием 1 м<sup>2</sup> проемов 86
5. Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием 1 м<sup>2</sup> проемов 14.7

#### Раздел 3. Прочие работы

6. Погрузка. Мусор строительный с погрузкой транспортерами Т 8.396
7. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км (класс груза 1) Т 8.396

Составил: Ведущий инженер отдела по ЖКХ Канашкова М.Н.

*Канашкова*  
(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник отдела по ЖКХ Бондаренко О.А.

*Бондаренко*  
(Должность, подпись, Ф.И.О)